

Tehniskā specifikācija

Kondicionēšanas sistēmas izbūve Balvu muzejā			
<i>Nr.p.k.</i>	<i>Darbu un materiālu nosaukums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Apjoms</i>
1.	Esošas iekārtas demontāža, utilizācija	gab.	1
2.	AlpicAir AOU-281VRDC3B kondicionēšanas iekārta vai ekvivalents (atbilst Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un ar derīgiem sertifikātiem)	gab.	1
3.	Panasonic AHU KIT ar TRV vārstu vai ekvivalents	gab.	1
4.	Kabelis OMI 4x1,5mm	m	3
5.	Kronšteins L600	gab.	2
6.	Lodēšanas materiāli	kompl.	1
7.	Montāžas stiprinājumi (skrūves, lenta, silikons)	kompl.	1
8.	Transports, palīgmateriāli, mehānismi	kompl.	1
9.	Esošas nojumes (augstums ~ 103 cm, garums ~ 136 cm, platums ~116 cm) pārbūve, ja piedāvātā kondicionēšanas iekārta neietilpst.	kompl.	1

Kondicionēšanas sistēmas uzturēšana Balvu Novada muzejā*		
<i>Nr. p.k.</i>	<i>Darbu veids</i>	<i>Mērvienība</i>
1.	Iekārtas remonts	c/h
2.	Ārpuskārtas remontu materiāli	Pēc pavadzīmes
3.	Transports	km
4.	Ārpuskārtas dzesēšanas sistēmas apkope,	Gab.
5.	Ārpuskārtas apkope iekļaujot filtru maiņu un transportu	Gab.
6.	Reizi pusgadā veicamā apkope, iekļaujot filtru maiņu un transportu, piedāvājumā ieliekot optimālos mēnešus darbu veikšanai	Gab.

*Darbu veicējam jānodrošina iespēja apsekt sistēmu bojājuma gadījumā 1 darba dienas laikā no bojājuma pieteikšanas.
Līgums par iekārtu uzturēšanu tiek noslēgts uz 3 gadiem, ar iespēju pārslēgt atkal, ja abām pusēm nav pretenziju..