

Kontrolitāme - Lokālā tāme Nr.1

Būves nosaukums: Balvu kultūras un atpūtas centrs
 Objekta nosaukums: Balvu kultūras un atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūve
 Objekta adrese: Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads
 Līguma Nr. 147 no 2019.03.21.
 Pasūtītājs: Balvu novada dome
 Izpildītājs: SBS Design and Build, SIA (iepriekš nosaukums SIA SBS Engineering)

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Darba nosaukums . Modelis	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	mat. (EUR)	meh. (EUR)	kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	mater. (EUR)	meh. (EUR)	summa (EUR)
Lielās zāles virskatuves metālokstrukcijas															
1	Virsskatuves trišu platforma	Virsskatuves metālkonstrukciju pastiprināšana, trišu paltformas un tehniskā klāja pārbūve saskaņā ar projektu	kompl.	1,00											
2	Konsolrāmjī-viņču apkopes tehniskais tilts	Viņču apkopes tehniskais tilts saskaņā ar projektu	kompl.	1,00											
3	Kāpņu konstrukcija	Kāpņu konstrukcija saskaņā ar projektu	kompl.	1,00											
4	Metālkonstrukciju un kāpņu montāžās paligmateriāli	Metālkonstrukciju, kāpņu un apkopes tiltu montāžās paligmateriāli (Sertificētas skrūves, uzgriežņi, paplāksnes , ķīmiskie stiprinājuma enkuri, dībeļi ucc)	kompl.	1,00											
5	Demontāžas darbi	Esošo virskatuves metālkonstrukciju un skatuves mehānismu demontāža	kompl.	1,00											
6	Transporta izdevumi		kompl.	1,00											
Lielās zāles skatuves mehānika															
7	Sgaier truss Tri system Ferma 3 punktu ,(garums 10m) Priekšgaismu līnija.	Priekšgaismu līnijaas traversa. Alumīnija 3 punktu ferma, 290x290mm (GC 50x3mm) garums 10m.	gab	1											
8	Priekšgaismu līnijas pacelšanas/ nolaišanas motorizēts mehānisms	Elektriskā kēdes viņča (telferis) Yelov line- 500 kg,	gab	3											
9	CAB 10 -9 (2+2+2+2+1) 9m	Priekšgaismu līnijas zig-zg tipa traversas kabelu menedžments. Kabelu medžments, kur kabelu savākšanas mehānisms nostiprināts pie augšējām kopnēm, kustības diapazons 9 metri.	gab	1											
10	CAB 10 -CAT 30	Traversas kabelu menedžmenta un kopnes montāžās elements	gab	1											
11	Zāles Siju aptveres	Zāles Siju aptveres saskaņā ar projektu	kompl	8											
12	Telfera strāvas vadības kabelu komplekts	Telferu strāvas vadības kabelu komplekts	gab..	1											
13	Rokas viņča Yelooov line 250 kg.	Rokas viņča ,kravnesība 250 kg., sertificēta	gab..	13											
14	Elektriskā kēdes viņča (telferis) Yelov line- 500 kg.	Elektriskā viņča . Kravnesība 500 kg,	gab	12,00											
15	Trīsis PU-150-1 250 kg, 1 ceļa		gab	13,00											
16	Trīsis PU-150-2 250 kg, 2 ceļa		gab	13,00											
17	Trīsis PU-150-3 250 kg, 3 ceļa		gab	13,00											
18	Viņču elektro sadalne ar e-stop sistēmu	Viņču elektro sadalne ar e-stop sistēmu + ELBOX380V (1 telferim) 1 gab.	gab	1,00											
19	Viņču vadības sienas panelis 15 viņču (telferu) vadībai	Viņču (telferu) vadības sienas panelis 15 elektrisko viņču (telferu) vadībai (12 gab. skatuvei un 3 gab. priekšgaismu traversai skatītāju zālē)	gab	1,00											
20	Strāvas un vadības kabelu komplekts	Strāvas un vadības kabelu komplekts	kompl.	1,00											
21	Sgaier truss SL290 Duo system Ferma 2 punktu , melnā krāsā (garums 8m)	Ferma 2 punktu , melnā krāsā , garums 8m (4m+4m)	gab	13,00											
22	Sgaier truss ST290 Tri system Ferma 3 punktu , melnā krāsā (garums 8m)	Ferma 3 punktu , melnā krāsā (garums 8m)	gab	3,00											
23	Sgaier truss ST290 Tri system Ferma 3 punktu , melnā krāsā (garums 7m)	Alustge AL33 Tri system Ferma 3 punktu , melnā krāsā (garums 7m)	gab	1,00											
24	Sgaier truss Fermu stiprinājuma kronšteins	Alusteg T25 Fermu stiprinājuma kronšteins	gab	12,00											
25	Fermu stiprinājuma kronšteins BAR 50		gab	39,00											
26	Liftuzgalis D10, 250 kg	Spriegotājs 250 kg.	gab	51,00											

27	Trose 6mm 7*19 + IWS		m	1000,00												
28	CAB10-13.5m (3+3+3+3+1.5m)	Gaismu līnijas zig-zg tipa traversas kabeļu vadula (kabeļu savākšanas mehānisms) , kustības diapazons 13,5 metri.	gab.	4,00												
29	Kabeļu vadulas stiprinājums CAB-10_CAT-30 Truss 30cm	Kabeļu vadulas stiprinājums CAB-10_CAT-30 Truss 30cm Catch system inc 6 x U-bolt M8 D50mm	gab.	4,00												
30	Priekškara mehānisms TR6 motorizēts 9.5 (5+5)	Elektriski kontrolējams priekškara mehānisms, kopējais platums 10 m ar 1m pārklājumu centrā, komplektā ar attālinātās kontroles staciju, un visiem stiprināšanas elementiem, un kabeļiem.	gab.	1,00												
31	Palīgmateriāli (skrūves, ķīmiskie enkuri, kabeļu kanāli, nozarkārbas, krāsa, cilpas u.c.)	Palīgmateriāli (skrūves, kabeļu kanāli, nozarkārbas, krāsa, cilpas, vītņsteigi u.c.)	kompl.	1,00												
32	Izpildedokumentācijas sagatavošana	Izpildedokumentācijas sagatavošana	kompl.	1,00												
												Kopā	-	-	-	-
												Transporta un būvgružu izvešanas izdevumi				0,00
												Kopā bez PVN	-	-	-	0,00

NODEVA SBS Design and Build, SIA _____ Jānis Breidaks
(paraksts un tā atšifrējums)

Viss kopā BEZ PVN 0,00 €

2020. gada ____.