



Piketi	00/00	01/34	01/92	02/78	03/69	04/52	05/72
Attālums starp piketiem, m		134m	58m	86m	91m	83m	120m
Zemes virsas augstuma atzīmes, m	121.93	122.44	122.45	122.82	122.59	123.73	123.88
Pastāvošā grāvja dibena atzīmes, m	121.22	121.51	121.52	121.81	121.68	122.62	123.14
Projektētās grāvja dibena atzīmes, m	120.71	120.93	121.02	121.17	121.30	121.84	122.54
Projektētā grāvja dziļums, m	1.22	1.51	1.43	1.65	1.29	1.89	1.34
Projektētie nostiprinājumi							

Apzīmējumi:

Zemes virsa

Esošā grāvja gultne

Projektētā grāvja gultne

Pavasara palu  
maksimālais ūdens līmenis

Vasaras vidējais  
ūdens līmenis

Kājnieku laipa

Kolektora izteka, Ø, cm

PPŪL 10%

VVŪL

Nr.1  
kājnieku  
laipa

7.5

EPL

0.4kV 4v

Projektētājs: <b>IK "Firma MELIORS"</b> Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 11253 Zemgales prospekts 4/20, Jelgava, LV-3001				Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501			
Būvprojekta vadītājs		V.Ruža	05.10.2017.	<b>Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Vīksnas pagastā, Balvu novadā</b>			
Būvprojekta autors		E.Rēķe	05.10.2017.				
Rasēja		E.Rēķe	05.10.2017.	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
					Būvprojekts	DT-6	1
				Novadgrāvja ŪSIK 4254833:21 garenprofils	10/2017	Pasūt.Nr. BNP 2016/18	M <sub>v</sub> 1:100 M <sub>H</sub> 1:5000