



Piketi	00/00	01/00	01/70	02/50	03/45	04/35	05/35	06/01	07/01	07/96	08/96	09/81	10/81	11/76
Attālums starp piketiem, m	100m	70m	80m	95m	90m	100m	66m	100m	95m	100m	85m	100m	95m	
Zemes virsas augstuma atzīmes, m	127.11	127.82	128.49	128.49	128.24	128.27	128.18	127.75	127.02	126.71	126.82	127.04	127.28	127.02
Pastāvošā grāvja dibena atzīmes, m	124.95	125.40	125.50	125.50	125.61	125.69	125.83	125.73	125.62	125.58	125.94	125.64	126.08	126.40
Projektētās grāvja dibena atzīmes, m	124.95	125.30	125.38	125.44	125.53	125.59	125.61	125.63	125.74	125.76	125.77	125.90	126.06	126.20
Projektētā grāvja dziļums, m	2.16	2.52	3.11	3.05	2.71	2.68	2.57	2.12	1.28	0.95	1.05	1.14	1.22	0.82
Projektētie nostiprinājumi														

Apzīmējumi:

Zemes virsa

Esošā grāvja gultne

Projektētā grāvja gultne

Pavasara palu
maksimālais ūdens līmenis

Vasaras vidējais
ūdens līmenis

Kājnieku laipa

Kolektora izteka, Ø, cm

PPŪL 10%

VVŪL

Nr.1
Kājnieku
laipa

7.5

Projektētājs: IK "Firma MELIORS" Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 11253 Zemgales prospekts 4/20, Jelgava, LV-3001				Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501			
Būvprojekta vadītājs		V.Ruža	05.10.2017.	Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Vīksnas pagastā, Balvu novadā			
Būvprojekta autors		E.Rēķe	05.10.2017.				
Rasēja		E.Rēķe	05.10.2017.	Novadgrāvja ŪSIK 424443:04 garenprofils	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
					Būvprojekts	DT-8	1
					10/2017	Pasūt.Nr. BNP 2016/18	M _v 1:100 M _H 1:5000