



Piketi	00/00	01/16	02/20	03/32	04/20	05/15	06/15	07/15	08/15	08/99	09/94	11/22	12/00
Attālums starp piketiem, m		116m	104m	112m	88m	95m	100m	100m	100m	84m	95m	128m	78m
Zemes virsas augstuma atzīmes, m	123.46	123.41	123.28	124.27	124.18	124.66	125.22	125.63	125.73	125.93	125.16	125.86	125.73
Pastāvošā grāvja dibena atzīmes, m	122.24	122.30	122.36	122.42	122.55	122.74	122.98	123.19	123.54	123.83	123.85	123.84	123.84
Projektētās grāvja dibena atzīmes, m	121.62	121.90	122.00	122.28	122.49	122.73	122.98	123.03	123.08	123.13	123.17	123.24	123.28
Projektētā grāvja dziļums, m	1.84	1.51	1.28	1.99	1.69	1.93	2.24	2.60	2.65	2.80	1.99	2.62	2.45
Projektētie nostiprinājumi													

Apzīmējumi:

- Zemes virsa

Esošā grāvja gultne

Projektētā grāvja gultne

Pavasara palu
maksimālais ūdens līmenis

Vasaras vidējais
ūdens līmenis

Kolektora izteka, Ø, cm
- PPČL 10%

VVČL

7.5

Projektētājs: IK "Firma MELIORS" Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 11253 Zemgales prospekts 4/20, Jelgava, LV-3001				Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501			
Būvprojekta vadītājs		V.Ruža	05.10.2017.	Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Lazdulejas pagastā, Balvu novadā			
Būvprojekta autors		E.Rēķe	05.10.2017.				
Rasēja		E.Rēķe	05.10.2017.	Novadgrāvja ūSIK 6832415:22 garenprofils	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
					Būvprojekts	DT-5	1
					10/2017	Pasūt.Nr. BNP 2016/18	M _v 1:100 M _H 1:5000