



Piketi	13/82	14/29	15/12	16/00	16/88	17/76	18/55
Attālums starp piketiem, m		47m	83m	88m	88m	88m	79m
Zemes virsas augstuma atzīmes, m	123.80	124.07	124.53	125.07	124.95	125.10	125.15
Pastāvošā grāvja dibena atzīmes, m	121.78	121.87	122.24	122.33	122.40	122.68	123.02
Projektētās grāvja dibena atzīmes, m	121.78	121.79	122.24	122.45	122.66	122.95	123.02
Projektētā grāvja dziļums, m	2.02	2.28	2.29	2.62	2.29	2.15	2.13
Projektētie nostiprinājumi							

Apzīmējumi:

Zemes virsa

Esošā grāvja gultne

Projektētā grāvja gultne

Pavasara palu
maksimālais ūdens līmenis

Vasaras vidējais
ūdens līmenis

Kolektora izteka, Ø, cm

PPŪL 10%

VVŪL

7.5

EPL

0.4kV 4v

Projektētājs: IK "Firma MELIORS" Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 11253 Zemgales prospekts 4/20, Jelgava, LV-3001				Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501			
Būvprojekta vadītājs		V.Ruža	05.10.2017.	Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Vīksnas pagastā, Balvu novadā			
Būvprojekta autors		E.Rēķe	05.10.2017.				
Rasēja		E.Rēķe	05.10.2017.	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
					Būvprojekts	DT-3	2
				Novadgrāvja ŪSIK 4254833:04 garenprofils	10/2017	Pasūt.Nr. BNP 2016/18	M _v 1:100 M _H 1:5000