



Piketi	28/34	29/43	30/19	31/18	32/11	33/45
Attālums starp piketiem, m		109m	76m	99m	93m	134m
Zemes virsas augstuma atzīmes, m	123.44	123.38	124.22	123.68	124.10	124.53
Pastāvošā grāvja dibena atzīmes, m	121.65	121.75	121.86	122.35	123.00	124.07
Projektētās grāvja dibena atzīmes, m	121.41	121.61	121.76	122.11	122.39	122.86
Projektētā grāvja dziļums, m	2.03	1.77	2.46	1.57	1.71	1.67
Projektētie nostiprinājumi						

Apzīmējumi:

Zemes virsa

Esošā grāvja gultne

Projektētā grāvja gultne

Pavasara palu  
maksimālais ūdens līmenis

Vasaras vidējais  
ūdens līmenis

Kolektora izteka, Ø, cm

PPŪL 10%

VVŪL

7.5

EPL

0.4kV 4v

Projektētājs: <b>IK "Firma MELIORS"</b> Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 11253 Zemgales prospekts 4/20, Jelgava, LV-3001				Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501			
Būvprojekta vadītājs		V.Ruža	05.10.2017.	<b>Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Vīksnas pagastā, Balvu novadā</b>			
Būvprojekta autors		E.Rēķe	05.10.2017.				
Rasēja		E.Rēķe	05.10.2017.	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
					Būvprojekts	DT-7	3
				Novadgrāvja ŪSIK 4254833:03 garenprofils	10/2017	Pasūt.Nr. BNP 2016/18	M <sub>v</sub> 1:100 M <sub>H</sub> 1:5000